Обґрунтування закупівлі: ***Поточний ремонт санвузлів (перший поверх) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.***
ДК 021:2015:

Код ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи

Закупівля: **UA-2024-06-25-007740-a**

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
Поточний ремонт санвузлів (перший поверх) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку. код ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи	**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** ***Поточний ремонт санвузлів (перший поверх) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.*** ***ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи*** В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років). Розмір бюджетного призначення складає 185 155,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2024 рік.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.		Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість
1		3	4	5
		Розділ 1. Прорізи		
1		*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,04*
2		*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,032*

	Розділ 2. Підлоги		
3	*Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток*	*100м2*	*0,067*
4	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2*	*100м2*	*0,067*
5	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,067*
6	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*0,6*
	Розділ 3. Стіни		
7	*Розбирання кам'яної кладки перегородок*	*10 м3*	*0,48*
8	*Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток*	*100м2*	*0,2044*
9	*Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2*	*100м2*	*0,512*
10	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*0,512*
11	*Облицювання укосів листами гіпсокартону на клею*	*100м2*	*0,011*
12	*Улаштування обшивки укосів (короба) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*0,027*
13	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,512*
14	*Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,038*
	Розділ 4. Стелі		
15	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*0,067*
16	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,067*
	Розділ 5. Сантехнічні роботи		
17	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,06*
18	*Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм*	*м*	*6*
19	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,2*
20	*Унітаз Компакт*	*к-кт*	*2*
21	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води*	*10к-т*	*0,2*
22	*Умивальники*	*комплект*	*2*
23	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,2*
24	*Змішувачі*	*комплект*	*2*
25	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,02*
26	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*
27	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,05*

28	*Вентиль кульовий латунний, діаметр 20 мм*	*шт*	*5*
	Розділ 6. Електромонтажні роботи		
29	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт*	*100шт*	*0,02*
30	*Світильники армстронг*	*шт*	*2*
31	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних*	*100шт*	*0,02*
32	*Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних*	*100шт*	*0,02*
33	*Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний*	*шт*	*2*
34	*Розетка штепсельна з заземлювальним контактом 16А РС 10-3-ГБ*	*шт*	*2*
35	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,08*
	Розділ 7. Інші роботи		
36	*Навантаження сміття вручну*	*1 т*	*7,1*
37	*Перевезення сміття до 10 км*	*т*	*7,1*
38	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,03*
39	*Сушарка для рук*	*к-т*	*3*
40	*Установлення решітки*	*грати*	*2*
41	*Решітки вентиляційні РГР 150х150*	*шт*	*2*

Уповноважена особа Ольга Демчук