Обґрунтування закупівлі: ***Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.***
ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи.

Код ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи

Закупівля: **UA-2024-07-05-008994-a**

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку. ***ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи.***	**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** ***Поточний ремонт підвального приміщення, що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" на пр-ті Волі, 25 у м. Луцьку.*** ***ДК 021:2015: 45400000-1— Завершальні будівельні роботи.*** В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років). Розмір бюджетного призначення складає 598 481,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2024 рік.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4
	Розділ 1. Клас безпеки		
	Прорізи		
1	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних*	*100 шт*	*0,01*

	стінах з відбиванням штукатурки в укосах		
2	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,014*
3	*Монтаж конструкцій металевих утеплених дверей*	*т*	*0,09*
4	Протипожежні двері ЕІ30 технічні ДМП(Д)-1, розмір 1200*(2050-2100)мм	м2	2,1
	Підлоги		
5	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,154
6	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,85
7	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар - з плівки	100м2	0,77
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,77
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 80мм	100м2	0,77
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,77
	Стіни		
11	Розбирання кам'яної кладки короба	10 м3	0,05
12	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,357
13	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,472
14	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,4718
15	Облицювання стін листами гіпсокартону	100м2	0,4642
16	Облицювання укосів листами гіпсокартону на клею	100м2	0,021
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,936
18	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,021
	Стеля		
19	Улаштування каркасу підвісних стель "грильято"	100м2	0,662
20	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,662
21	Стеля "грильято" в комплекті	м2	66,2
	Електромонтажні роботи		
22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,08
23	Світильники армстронг	шт	8
24	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02
25	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,06
26	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	2
27	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом 16А РС 10-3-ГБ	шт	6
28	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,56
29	Демонтаж вентилятора	шт	1

30	Установлення вентиляторів (б/у)	шт	1
31	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,02
	Розділ 2. Коридор		
	Стіни		
32	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,128
33	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,5672
34	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5672
	Прорізи		
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,028
	Підлога		
36	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,0292
37	Мурування східців з блоків	1 м3	0,3
38	Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг	кг	7,5
39	Блок будівельний	м3	0,3
40	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	1,46
41	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар - з плівки	100м2	0,292
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,292
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 80мм	100м2	0,292
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (зміцнюючий шар)	100м2	0,292
	Стеля		
45	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,292
	Розділ 3. Інші роботи		
46	Навантаження сміття вручну	1 т	0,9
47	Перевезення сміття до 10 км	т	0,9

Уповноважена особа Ольга Демчук