Обґрунтування закупівлі: ***«Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» м. Луцьк, просп. Волі, 25».***

ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Закупівля: UA-2026-10-13-009048-a

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради м. Луцьк просп. Волі, 25» Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради м. Луцьк просп. Волі, 25» Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент". В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних послуг.	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років) та зведеного кошторисного розрахунку на «Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» м. Луцьк, просп. Волі, 25» Розмір бюджетного призначення складає 1 657 837,00 з ПДВ. 1 381 531,00 грн. без ПДВ у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2026 рік.

Об'єми робіт/послуг

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4
	Розділ 1. Майстерня		
1	Підготовчі роботи при улаштуванні Покрівель із полівінілхлоридних мембран по Цементно бетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	4,63
2	Улаштуванняроздiлювального шару із геотекстилюзізварюваннямстику	100 м2	4,63
3	*Улаштуванняпокрівельиз полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*4,63*
4	*Улаштуванняпримиканьиз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха, висотапримикань 400 мм + до парапету*	*100 м*	*0,25*
5	*Улаштуванняпримиканьиз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха. На перші 100 мм висотипримиканьпонад 400 ммдодавати*	*100 м*	*0,25*
6	*Улаштуванняпримиканьиз полівінілхлоридних мембран до стініз*	*100 м*	*0,068*

	улаштуваннямфартуха, висота примикань 400 мм + до вентканалу		
7	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стініз улаштуваннямфартуха. На перші 100 мм висотипримиканьпонад 400 мм додавати	100 м	0,068
8	Встановленняаєраторів	1л-ка	3
9	Ремонт примиканьгідроізоляційного килима до сант. труби	шт	3
10	Ремонт примиканьгідроізоляційного килима до дефлектора	шт	3
	Розділ 2. Актовий зал		
11	Підготовчі роботи при улаштуванні Покрівель із полівінілхлоридних мембран по Цементно бетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	7,52
12	Улаштування розділювального шару із Геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	7,52
13	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	7,52
14	Улаштуванн япримикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха, висотапримикань 400 мм + до парапету 1, 7 м	100 м	0,45
15	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха. На перші 100 мм висотипримиканьпонад 400 ммдодавати	100 м	0,45
16	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха. На кожнінаступні 100 мм висотипримикань понад 500 мм до 800 мм додавати + на парапет	100 м	5,4
17	Улаштування з листовоїсталіпримикань до кам'янихстін + до парапету зісторони фасаду	100м	0,45
18	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха, висотапримикань 400 мм + до парапету 0, 6 м	100 м	0,45
19	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха. На перші 100 мм висотипримиканьпонад 400 ммдодавати	100 м	0,45
20	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стін і парапетівізулаштуваннямфартуха. На кожнінаступні 100 мм висотипримикань понад 500 мм до 800 мм додавати + на парапет	100 м	0,45
21	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стініз улаштуваннямфартуха, висота примикань 400 мм + до вентканалу	100 м	0,35
22	Улаштуванн япримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стініз улаштуваннямфартуха. На перші 100 мм висотипримиканьпонад 400 мм додавати	100 м	0,35
23	Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стініз улаштуваннямфартуха, висота	100 м	0,08

	примикань 400 мм + до стіни		
24	*Улаштуванняпримиканьіз полівінілхлоридних мембран до стініз улаштуваннямфартуха. На перші 100 мм висотипримиканьпонад 400 мм додавати*	*100 м*	*0,08*
25	*Встановленняаераторів*	*1л-ка*	*5*
26	*(Демонтаж) Установленнядефлекторів діаметром патрубка 1000 мм*	*1 шт*	*4*
	Розділ 3. Тамбур для виходу на дах		
27	*Підготовчі роботи при улаштуванні Покрівель із полівінілхлоридних мембран по Цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи*	*100 м2*	*0,43*
28	*Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику*	*100 м2*	*0,43*
29	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*0,43*
30	*Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до парапету 0,6 м*	*100 м*	*0,19*
31	*Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400мм додавати*	*100 м*	*0,19*
32	*Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до вентканалу*	*100 м*	*0,055*
33	*Улаштування примиканьіз полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати*	*100 м*	*0,055*
34	*Встановлення аераторів*	*1л-ка*	*1*
35	*Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до стіни*	*100 м*	*0,12*
36	*Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати*	*100 м*	*0,12*
37	*Поліпшене штукатурення стін по сітці (посилення кладки)*	*100м2*	*0,22*

Уповноважена особа Ольга ДЕМЧУК