

**Обґрунтування закупівлі: «Поточний ремонт санвузлів комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" по пр. Волі,25 у м. Луцьку.»**  
**ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи**  
**Закупівля: UA-2023-08-16-009805-a**

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення
<p>Поточний ремонт санвузлів комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" по пр. Волі,25 у м. Луцьку.                      Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи</p>	<p align="center"><b>ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ</b></p> <p>В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.</p> <p align="center"><b>«Поточний ремонт санвузлів комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради" по пр. Волі,25 у м. Луцьку.»</b></p> <p>В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.</p>	<p>Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років ). Розмір бюджетного призначення складає 695 971,00 грн у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2023 рік</p>

Об'єми робіт

№ Ч.ч ..	Найменування робіт і витрат	Одиниця я виміру	Кіль- кість	
1	2	3	4	
	<b>Розділ 1. Санвузли</b>			
1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6,2	
2	Знімання дверних полотен	100 м2	0,056	

3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	
4	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,946	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,052	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,808	
7	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,1	
8	Улаштування "п'єдесталу"	1 м3	3,6	
9	Облицювання укосів листами гіпсокартону на клею	100м2	0,27	
10	Облицювання стін листами гіпсокартону	100м2	1,86	
11	Улаштування обшивки укосів (короба) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,18	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,56	
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,56	
14	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,05	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,86	

16	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,45	
17	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	
18	Умивальники в комплекті	компле кт	10	
19	Змішувачі	компле кт	10	
20	Сифон	компле кт	10	
21	Шланг до змішувача	шт.	10	
22	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	1,5	
23	Бачок змивний	компле кт	15	
24	Чаша генуя	шт	15	
25	Шланг до унітаза	шт.	15	
26	Улаштування вентрешітки	виріб	10	
27	Решітка вентиляційна	шт	10	
28	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,441	
29	Кабінки санвузлів	м2	44,1	
30	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах	100м2	0,052	
31	Блоки дверні металопластикові	м2	5,2	
32	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,56	
33	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,56	
34	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних	100шт	0,1	

	стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт			
35	Світильники армстронг	шт	10	
36	Навантаження сміття вручну	1 т	12,2	
37	Перевезення сміття до 25 км	т	12,2	

Уповноважена особа



Ольга ДЕМЧУК