

Обґрунтування закупівлі: «Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» м. Луцьк, просп. Волі, 25».

ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Закупівля: UA-2026-09-16-012238-a

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради м. Луцьк просп. Волі, 25» Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Поточний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради м. Луцьк просп. Волі, 25» Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент". В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних послуг.	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років). Розмір бюджетного призначення складає 1 381 531,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2026 рік.

Об'єми робіт/послуг

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Розділ 1. Майстерня		
1	Підготовчі роботи при улаштуванні Покрівель із полівінілхлоридних мембран по Цементно бетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	4,63
2	Улаштування розділювального шару із	100 м2	4,63

3	геотекстилю з зварюванням стику Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	4,63
4	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до парапету	100 м	0,25
5	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,25
6	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до вентканалу	100 м	0,068
7	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,068
8	Встановлення аєраторів	1 л-ка	3
9	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до сант. труби	шт	3
10	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до дефлектора	шт	3
Розділ 2. Актовий зал			
11	Підготовчі роботи при улаштуванні Покрівель із полівінілхлоридних мембран по Цementно бетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	7,52
12	Улаштування розділювального шару із Геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	7,52
13	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	7,52
14	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до парапету 1, 7 м	100 м	0,45
15	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,45
16	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати + на парапет	100 м	5,4
17	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін + до парапету зі сторони фасаду	100 м	0,45
18	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до парапету 0, 6 м	100 м	0,45
19	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,45
20	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів з улаштуванням фартуха. На	100 м	0,45

	кожнінаступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати + на парапет		
21	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до вентканалу	100 м	0,35
22	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,35
23	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до стіни	100 м	0,08
24	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,08
25	Встановлення аєраторів	1 л-ка	5
26	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубку 1000 мм	1 шт	4
Розділ 3. Тамбур для виходу на дах			
27	Підготовчі роботи при улаштуванні Покрівель із полівінілхлоридних мембран по Цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м ²	0,43
28	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м ²	0,43
29	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м ²	0,43
30	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до парапету 0,6 м	100 м	0,19
31	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,19
32	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до вентканалу	100 м	0,055
33	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,055
34	Встановлення аєраторів	1 л-ка	1
35	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм + до стіни	100 м	0,12
36	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,12
37	Поліпшене штукатурення стін по сітці (посилення кладки)	100 м ²	0,22